

	Maßnahme
Behörde	LH München Baureferat
Maßnahmenbezeichnung	Ausbau Mittlerer Ring (B2R) - Südwest
Kosten	ca. 372,2 Mio. €
Einführung	2009
Abschluss	2015
Entlastete Personen	Anwohner Garmischer Straße, Luise-Kiesselbach-Platz, Heckenstallerstraße
Betroffene Straßen	B2R Garmischer Straße, Luise-Kiesselbach-Platz, Heckenstallerstraße, von der Auffahrt auf die BAB A96 bis zur Passauer Straße
Grenzwerte	16. BImSchV
ggf. weitere Kriterien	- die Maßnahme dient vorrangig der Verkehrsverflüssigung - mit der Maßnahme verbunden ist eine Verbesserung des Anwohnerschutzes vor Lärm und Abgasen
Beschreibung der Maßnahme	Neubau zweier Straßentunnels (Länge: ca. 1,5 km und 0,6 km) mit schallhochabsorbierender Rampen- und Tunnelwandverkleidung.
	Neubau von Fahrbahnen in Troglage mit aufgesetzten Lärmschutzwänden (Länge: ca. 400 m, Höhe 10 m über FOK) mit schallhochabsorbierender Wandverkleidung.
	Neubau einer Lärmschutzwand (Länge: ca. 100 m, Höhe 4,2 bis 5,2 m über FOK).